



- Legende:**
- Bearbeitungsgrenze
 - Gesamtfläche 3.827m² Umfang 524m
 - Bestand Bäume
 - Bestand Gebäude
 - Bestand Geländehöhe
 - Geplante Geländehöhe
 - Bestand Beleuchtung 8 St. entfernt und ersetzt
 - Bestand Kanalschacht 6 St.
 - Bestand Hydrant 1St.
 - Bestand Schieber 2 St.
 - Grenze Bestand Betonpflasterbelag 1.585m² U493m
 - Bestand Stromvert. 1 St.
 - Bestand Straßeneinl.
 - Geplant Straßeneinl. 50x30
 - Bestand Metallpoller 5 St.
 - Geplant Metallpoller 8 St.
 - Bestand Zyklostein 17 St.
 - Bestand Müllbeh. 2 St.
 - Geplant Müllbeh. 4 St.
 - Bestand Grünfläche 2.207m²
 - Beleuchtung neu geplant 8 Stück
 - Entwässerungsleitung Einläufe Anschluss an vorh. Stutzen Hauptkanal

Betonpflaster Kronimus K4 24/16/8 Safran Nr.68 100m²
Farbe grau Reihverband, fugenversetzt.
Abgrenzung Pflanzfläche Kantenstein 100/8/30. 35 lfm
Entwässerungsrinne mit Bodenablauf / Straßeneinlauf vorhanden 18 lfm

Platzfläche Einleger.
Radienanlage/-sicherung Belag mit Stahlband verzinkt. 60 lfm
Bündig. Flächenfüller Naturkleinsteinpflaster 290m²
Farbe sand-beige Reihverband, fugenversetzt.
Rolllante 2-reihig. Basaltnaturstein 8/11-10/10.
Fugenfüllung 2-Komponenten Mörtel. Schwarz. 18m²

Betonpflaster Kronimus K4 24/16/8 Safran Nr.68 350m²
Farbe grau Reihverband, fugenversetzt.
Abgrenzung Pflanzfläche Kantenstein 100/8/30. 137 lfm
Entwässerungsrinne mit Bodenablauf / Straßeneinlauf 0,38x0,38cm - 4 St. 32 lfm

Platzfläche Einleger.
Radienanlage/-sicherung Belag mit Stahlband verzinkt. 49 lfm
Bündig. Flächenfüller Naturkleinsteinpflaster 8/11-15/7m²
Farbe sand-beige Reihverband, fugenversetzt.
Rolllante 2-reihig. Basaltnaturstein 8/11-10/10.
Fugenfüllung 2-Komponenten Mörtel. Rolllante Basalt-Schwarz. 2-reihig 14m²

Außengelände KITA
Blühstreifen Wildblumen Einsaat, ergänzt mit Frühjahrsblüher 136 m²

Platzfläche Einleger.
Radienanlage/-sicherung Belag mit Stahlband verzinkt. 25 lfm
Bündig. Flächenfüller Naturkleinsteinpflaster 8/11-35m²
Farbe sand-beige Reihverband, fugenversetzt.
Rolllante 2-reihig. Basaltnaturstein 8/11-10/10.
Fugenfüllung 2-Komponenten Mörtel. Rolllante Basalt-Schwarz. 2-reihig 14m²

Betonpflaster Kronimus K4 24/16/8 Safran Nr.68 134m²
Reihverband, fugenversetzt.
Abgrenzung Pflanzfläche Kantenstein 100/8/30. 52 lfm
Entwässerungsrinne mit Bodenablauf / Straßeneinlauf 0,38x0,38cm - 4 St. 32 lfm

Aussenkante vorh. Wegfläche KITA - Aussenkante neue Wegfläche - Wegbreite 4,8m.

Feuerwehrrzufahrt

Feuerwehr Schleppkurve

Grünfläche neu/ergänzt 8m²

Feuerwehr Aufstellfläche 12x7m. Befestigter Grünstreifen 16l neu 14m²

Platzfläche Einleger.
Radienanlage/-sicherung Belag mit Stahlband verzinkt. 61 lfm
Bündig. Flächenfüller Naturkleinsteinpflaster 8/11-165m²
Farbe sand-beige Reihverband, fugenversetzt.
Rolllante 2-reihig. Basaltnaturstein 8/11-10/10.
Fugenfüllung 2-Komponenten Mörtel. Schwarz. 18m²

Betonpflaster Kronimus K4 24/16/8 Safran Nr.68 644m²
Farbe grau Reihverband, fugenversetzt.
Abgrenzung Pflanzfläche Kantenstein 100/8/30. 86 lfm

Entwässerungsrinne mit Bodenablauf / Straßeneinlauf 0,38x0,38cm - 4 St. 49 lfm

Entlang Fassade Blaubasalt Mosaikpflaster 4/6 Rolllante, fugenversetzt. Fugenfüllung 2-Komponenten Mörtel. Schwarz. 57m

Flächenerweiterung 131m² entlang Fassade zur Herstellung eines einheitlichen Belagbildes.

VORABZUG

Bauherr: Stadt Koblenz
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
- Grünflächen- und Bestattungswesen -
Beatusstraße 37 56073 Koblenz

Projekt: "Grüner Boulevard"
56070 Koblenz-Neendorf

Entwurfsverfasser:
Rainer Kronenberg Dipl.-Ing
Landschaftsarchitekt AKNW
An der Südz. 22A 51789 Lindlar
Tel.: 0 22 66 - 47 05 33
Internet: www.kronenberg.de

Masstab: 1:200
Plan-Nr: KL-05-07
30.03.2024

Planart: Ausführungsplanung Lage Kanal